

四川长江液压件有限责任公司“办公场所整合及职工餐厅改造项目”工程量清单与报价表

报价单位：

序号	项目名称(含项目特征描述)	计量单位	工程量	金额(元)	
				综合单价	合价
一、科技大楼					
1	二层西侧办公室内墙面返潮修复（包括内墙返潮区域的剔除、修补所需的人工材料全费用）	项	1		
2	一层办公室9个窗户设置不锈钢防盗窗(其中每个尺寸:1250*3210)	m²	36.2		
3	二层男女厕外洗手台面贴墙处设置玻璃镜（尺寸：1200*1450*50，含材料及人工费用）	块	2		
4	BV2.5平方铜芯电源线(含电源线\地面、墙面塑料槽板及人工费)	m²	208.7		
5	5孔插座（特征：三孔+二孔，86型白色面板，250V/16A，品质不低于公牛，设置于L型桌侧立面，底距地0.3m安装，含材料及人工费）	个	29		
6	63A漏电保护器(特征:品质不低于施耐德,含人工材料)	个	4		
7	600*600嵌入式灯盘（特征：48W，配电子镇流器。该部分由原600*600格栅式改造。含人工安装费。）	盏	47		
8	布局区域的卫生清理（含卫生器具及人工费）	m²	513.2		

1~8小计					
二、铸造公司					
9	一层检验站、铸件、坭芯室地砖修复(含原有地砖剔除,修复贴用800*800浅米色地砖等材料辅料及人工费,材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于现原地面用砖)	m²	56.81	148	8407.88
10	一层拆除检验站与铸件、坭芯室之间的200厚墙体(含拆除过程中的人工机具费用)	m²	11.78		
11	外运一层检验站、铸件、坭芯室地砖修复产生的建筑垃圾费(含人工上车费、运输费及弃土等费用)	项	1		
12	一层机修备品备件室、电工房、金属模具制造库贴地砖(含施工前的卫生清理、地表凿毛、刷水泥浆一道、铺设结合层、贴800*800浅米色地砖等材料辅料及人工费用,材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于现科技楼原用砖)	m²	169.7		
13	一层机修备品备件室、电工房、金属模具制造库、检验站内墙设置踢脚线(含剔除原有砂浆脚线、贴黑色砖宽110所需的人工及材料费)	米	133.9		
14	钢质双开门(M2421定制)拆、换、安	道	1		
15	实木成套门(M1021)拆、换、安	套	3		
16	一层电工房与机修备品备件库出室外梯步翻修(其尺寸1400*3585、3步梯,采用1:2水泥砂浆抹面,剔除表面层,运弃所需的人工及材料费用)	项	1		
17	一层拆除墙体人工运费(含人工转运至楼下所需的人工费用)	项	1		

18	一层拆除墙体汽车外运费(含人工上车、货车运输和弃土场所需的费用)	项	1		
19	一、二层男女厕所蹲便器延时尾冲改为水箱式尾冲(包括水箱、拆除原延时水管、筛堵头、剔打原有冲水埋深管、埋水箱管、修复地砖费用考虑在内, 含破坏性风险考虑在内的人工材料所需的费用, 不含进水管材、管件)	套	16		
20	一、二层厕所尾冲管道修改(含DN32PPR管材, 带丝三通, 铜球阀, 管扣等人工及材料费用)	米	16		
21	二层厕所开ø50穿墙洞(含人工机具费)	个	1		
22	角阀(一二层男女厕所用, 含人工材料费用)	个	16		
23	BV2. 5及BV6平方铜芯电源线(含电源线、地面、墙面塑料槽板材料及人工费)	m²	226. 6		
24	5孔插座(特征: 三孔+二孔, 86型白色面板, 250V/16A, 品质不低于公牛, 设置于L型桌侧立面, 底距地0. 3m安装, 含材料及人工费)	个	32		
25	4孔三相插座(特征: 四孔, 86型白色面板, 380V/25A, 品质不低于公牛, 设置空调背面立面, 底距地0. 5m安装, 含材料及人工费)	个	6		
26	63A漏电保护器(特征: 品质不低于施耐德, 含人工材料)	个	4		
27	一层吊链式直管双管LED灯(特征: 25W/只, 配电子镇流器, 含人工材料费用)	盏	16		
28	一层布局办公区域内墙翻新粉刷白色涂料(含修补, 打砂纸, 人工及材料费用)	m²	526. 52		
29	布局区域的卫生清理(含卫生器具及人工费)	m²	266. 39		

9~29小计					
三、泵分公司					
30	二层拆除设备室与设备室之间的240厚墙体（含拆除过程中的人工机具费用）	m²	19.61		
31	二层拆除设备室与会议室之间的240厚墙体（含拆除过程中的人工机具费用）	m²	19.61		
32	二层拆除墙体地面保护(含用木工板加泡沫垫铺设的材料及人工费)	m²	87.68		
33	二层修复拆除墙体后的地面砖（含凿毛清理地面的人工费，贴地砖所需的人工及材料辅料费用，砖用浅米色地砖，材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于原地面用砖）	米	10.38		
34	二层修复拆除后的墙面(含清理基层、1:3抹灰、挂网及刮白色涂料三道所需的人工费、材料费用)	米	15.12		
35	二层修复拆除墙体后的吊顶(含吊顶所需的铝合金龙骨、硅钙板吊顶、人工及其他零星工具用具材料所需的费用，拆除区域宽约1200)	米	10.38		
36	二层拆除墙体人工运费(含人工转运至楼下所需的人工费用)	项	1		
37	二层拆除墙体汽车外运费(含人工上车、货车运输和弃土场所需的费用)	项	1		

38	一、二层男女厕所蹲便器延时尾冲改为水箱式尾冲（包括水箱、拆除原延时水管、筛堵头、剔打原有冲水埋深管、埋水箱管、修复地砖费用考虑在内，含破坏性风险考虑在内的人工材料所需的费用，不含进水管材、管件）	套	12		
39	一、二层厕所尾冲管道修改(含DN32PPR管材,带丝三通,铜球阀,管扣等人工及材料费用)	米	14		
40	一、二层厕所开ø50穿墙洞（含人工机具费）	个	2		
41	角阀(一二层男女厕所用,含人工材料费用)	个	12		
42	BV2.5及BV6平方铜芯电源线(含电源线、地面、墙面塑料槽板材料及人工费)	m²	201.26		
43	5孔插座（特征：三孔+二孔，86型白色面板，250V/16A，品质不低于公牛，设置于L型桌侧立面，底距地0.3m安装，含材料及人工费）	个	18		
44	4孔三相插座（特征：四孔，86型白色面板，380V/25A，品质不低于公牛，设置空调背面立面，底距地0.5m安装，含材料及人工费）	个	2		
45	63A漏电保护器(特征:品质不低于施耐德,含人工材料)	个	1		
46	一层吊链式直管双管LED灯(特征:25W/只,配电子镇流器,含人工材料费用)	盏	10		
47	二层600*600嵌入式灯盘（特征：48W，配电子镇流器。该部分由原600*600格栅式改造。含人工安装费。）	盏	16		
48	一、二层布局区域内墙翻新粉刷白色涂料(含修补，打砂纸，人工及材料费用)	m²	301.94		

49	布局区域的卫生清理（含卫生器具及人工费）	m²	211.3		
30~49小计					
四、缸分公司					
50	二层拆除设备室与设备室之间的240厚墙体 （含拆除过程中的人工机具费用）	m²	19.61		
51	二层拆除设备室与会议室之间的240厚墙体 （含拆除过程中的人工机具费用）	m²	19.61		
52	二层拆除墙体地面保护 （含用木工板加泡沫垫铺设的材料及人工费）	m²	87.68		
53	二层修复拆除墙体后的地面砖（含凿毛清理地面的人工费，贴地砖所需的人工及材料辅料费用，砖用浅米色地砖，材质吸水率小于等于0.5%的浅米色玻化砖、不低于原地面用砖）	米	10.38		
54	二层修复拆除后的墙面(含清理基层、1:3抹灰、挂网及刮白色涂料三道所需的人工费、材料费用)	米	15.12		
55	二层修复拆除墙体后的吊顶(含吊顶所需的铝合金龙骨、硅钙板吊顶、人工及其他零星工具用具材料所需的费用，拆除区域宽约1200)	米	10.38		
56	二层拆除墙体人工运费 （含人工转运至楼下所需的人工费用）	项	1		
57	二层拆除墙体汽车外运费 （含人工上车、货车运输和弃土场所需的费用）	项	1		

58	一、二层男女厕所蹲便器延时尾冲改为水箱式尾冲（包括水箱、拆除原延时水管、筛堵头、剔打原有冲水埋深管、埋水箱管、修复地砖费用考虑在内，含破坏性风险考虑在内的人工材料所需的费用，不含进水管材、管件）	套	12		
59	一、二层厕所尾冲管道修改 (含DN32PPR管材,带丝三通,铜球阀,管扣等人工及材料费用)	米	14		
60	一、二层厕所开ø50穿墙洞（含人工机具费）	个	2		
61	角阀(一二层男女厕所所用,含人工材料费用)	个	12		
62	BV2.5及BV6平方铜芯电源线(含电源线、地面、墙面塑料槽板材料及人工费)	m²	201.56		
63	5孔插座（特征：三孔+二孔，86型白色面板，250V/16A，品质不低于公牛，设置于L型桌侧立面，底距地0.3m安装，含材料及人工费）	个	18		
64	4孔三相插座（特征：四孔，86型白色面板，380V/25A，品质不低于公牛，设置空调背面立面，底距地0.5m安装，含材料及人工费）	个	2		
65	一层吊链式直管双管LED灯 (特征:25W/只,配电子镇流器,含人工材料费用)	盏	8		
66	二层600*600嵌入式灯盘 (特征：48W，配电子镇流器。该部分由原600*600格栅式改造。含人工安装费。)	盏	16		
67	一、二层布局区域内墙翻新粉刷白色涂料 (含修补，打砂纸，人工及材料费用)	m²	294.05		

68	布局区域的卫生清理（含卫生器具及人工费）	m²	211.53		
50~68小计					
	合计(一+二+三+四)				

注明:以上金额不含税费。

清单编制单位（盖章）：四川天房装饰工程有限公司

日期： 年 月 日